


PRZYKŁADOWY SCHEMAT INSTALACJI SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ W SANITARIATACH



LEGENDA

ELEMENTY WYKONAWCZE INSTALACJI SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ

B2 – Brzęczek 24VAC p/t z puszką

WOS-1-E-LED – Lampka sygnalizacyjna czerwona nadstrzykwowa

K-125-D – Kosownik (łożenkowy) p/t z puszką

K-120-D – Kosownik (pokojowy) p/t z puszką

Pj-3-D – Przycisk wezwania pomocy p/t z puszką

Pp-1-D – Wyłącznik podciągowy p/t z linką i gołką

PK-3 + GW – Przycisk kielichowy PK-3 z przewodem gnieźm i wtyczką 3-sławkową + gniazdo GW do zabudowania na oprawie żłogowej

Istniejąca magistrala zasilająca 24V AC


UWAGI:

1. Przedstawiony na rysunku przykładowy schemat instalacji sygnalizacji przyzywowej stanowi nawiązanie do istniejącego systemu działającego na Oddziale Ortopedi.
2. Pokazano na rysunku umowną biegunowość magistraly 24V należy sprawdzić pod kątem przyjętej biegunowości w istniejącym systemie sygnalizacji na Oddziale i w razie potrzeby dokonać na rysunku niezbędnych korekt.
3. W zakupionym osprzęcie sygnalizacyjnym (kosownikach) sprawdzić oznaczenia zacisków ponieważ na przestrzeni wielu lat produkcyj tego systemu to samo funkcja przypisano do danego zacisku było oznaczona różnymi cyframi. W razie rozbieżności pomiędzy niniejszym schematem, o faktycznym, fabrycznym układem podłączeń wewnętrznych kosowników, należy dokonać stosownych korekt na schemacie.
4. Instalację wykonać przewodami np. DVI w rurkach RvKln p/l.
5. Producentem elementów sygnalizacji przyzywowej jest Firma F.T.P.H. ELEKTROSYGNAL w Łodzi

ROZCIĄGNIĘCIE I KOPLOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW  
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE  
WE WSTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POLEWNYCH  
(Dz.U. Nr 80 poz. 304 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA

PRO - MEDICUS sp z oo



BRANŻA	ELEKTRYCZNA	SYMBOL	130-BA-OK-PM-VII-1P	NR RYS.
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO			
ADRES	27-600 SANDOMIERZ, UL SCHINZLA 13			
NAZWA INWESTYCJI	REMONT SANITARIATÓW W ODDZIALE KARDIOLOGII W RAMACH DOSTOSOWANIA INFRASTRUKTURY DLA POTRZEB OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
ADRES INWESTYCJI	27-600 SANDOMIERZ, UL. SCHINZLA 13 NR 960/16 - OBR. SANDOMIERZ			
TEMAT	BUDYNEK 7A - ODDZIAŁ KARDIOLOGII II PIĘTRO PROJEKT WYKONAWCZY			
TREŚĆ	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
PROJEKTANT	UPR.BUD.10894	OPRACOWAŁ	SPRACOWAŁ	RP Upr. 83994
INŻ. WŁ. ŚWIERK		MGR INŻ. J. KUBSIĄK		

7

DATA  
04.2017

SKALA  
-